

คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขุดลอกเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ พัฒนาระบบราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด๖ การจัดการกระบวนการ ที่เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่สำคัญทั้งหมดของการ จัดกระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่สำคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยผู้แทนคณะทำงานหมวด ๖ (สพบ.) ร่วมกับคณะทำงานการจัดการความรู้(ผน.) และการระดมความคิดจากเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและ บำรุงรักษาทางน้ำ ร่องน้ำชายฝั่งทะเล จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ มีคู่มือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ องค์การ ทั้งการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน(ตาม PM ๕) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มี คุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา มีการทำงานปลอดภัย และไม่สร้างมลพิษแก่ชุมชน เพื่อ การบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือกระบวนการขุดลอกนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงานในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เพื่อนำพาไปสู่ สัมฤทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นมาตรฐานระดับสากล ต่อไป

ผู้จัดทำ คณะทำงานหมวด ๖ (สพบ.) มีนาคม ๒๕๕๔

รายชื่อคณะทำงาน หมวด๖(สพบ.)

๑. นายอภิโชติ กองเสพ คณะทำงาน PMQA หมวด ๖

๒. นายประสิทธิ์ เจริญพานิช คณะทำงาน PMQA หมวด ๖

รายชื่อคณะทำงานการจัดการความรู้(KM Team)

๑. นายวินัย ศรีไชยกิจ หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้

๒. นายศิริวัฒน์ เสียงแจ้ว คณะทำงานการจัดการความรู้

๓. นางสาวสุนทรี ชูจันทร์ เลขานุการและคณะทำงานการจัดการความรู้

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
คณะทำงาน หมวด๖(สพบ.)และคณะทำงานการจัดการความรู้(สพบ.)	ข
สารบัญ	ନ
สารบัญเอกสารแนบ	٩
๑. วัตถุประสงค์	o
๒. ขอบเขต	o
๓. ข้อกำหนดที่สำคัญ	ම
๔. คำจำกัดความ	ബ − ව
๕. หน้าที่ความรับผิดชอบ	b – ಡ
๖. Work flow กระบวนการขุดลอก	8
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	೦೦ – ೧ಡ
๘. การติดตามและประเมินผล	ඉඳ
๙. เอกสารอ้างอิง	ඉඳ
๑๐. เอกสารแนบ	ලල
ภาคผนวก	
แผนสำรองฉุกเฉิน	<u> </u>

สารบัญเอกสารแนบ

หน้า

เอกสารแนบ ๑	แบบสอบถามเพื่อสำรวจ " ความต้องการของประชาชน เกี่ยวกับงานการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ " (สำหรับประชาชน)	ම ෙ – මബ
เอกสารแนบ ๒	บันทึกข้อความขออนุมัติเปิดหน่วยๆ / ชุดๆ / เรือส่วนกลาง และเดินทางไปปฏิบัติราชการตามแผนงาน	୭୯ – ୭୯
เอกสารแนบ ๓	แบบประมาณการค่าใช้จ่าย บท. ๑ , บท. ๒	ണഠ – ണത
เอกสารแนบ ๔	แบบรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน	୩୭ – ୩ ୯
เอกสารแนบ ๕	แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน	୩ ๕ – ୩ଟ
เอกสารแนบ ๖	บันทึกข้อความขออนุมัติปิดหน่วยๆ / ชุดๆ /เรือส่วนกลาง และเดินทางกลับต้นสังกัด	<u>୧୦ – ୧</u> ୭
เอกสารแนบ ๗	แบบสอบถามเพื่อสำรวจ " ความพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับงานการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ " (สำหรับประชาชน)	ଝେଲ − ଝେଝି
เอกสารแนบ ๘	แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานขุดลอก	๔๖− ๔๘

กระบวนการสร้างคุณค่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กระบวนการขุดลอก

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้เป็น แนวทางให้ผู้ปฏิบัติทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนหลัง และผู้ปฏิบัติทราบว่าควรปฏิบัติงาน อย่างไร เมื่อใด กับใคร ส่งผลให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน

๒. ขอบเขต

ขอบเขตของกระบวนการครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลแผนงานขุดลอกของ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑ – ๘ และเรือส่วนกลาง การวางแผนงานขุดลอก การ จัดทำคำของบประมาณงานขุดลอก การจัดทำแผนปฏิบัติงานขุดลอก การปฏิบัติงานขุดลอก การตรวจติดตามประเมินผล นำผลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดแผนและปฏิบัติงาน ขุดลอกร่องน้ำในโอกาสต่อไป

๓. ข้อกำหนดที่สำคัญ

พิจารณาจากภารกิจหลักของหน่วยงานและสอดคล้องกับความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ชื่อกระบวนการ	ข้อกำหนดที่สำคัญ	ตัวชี้วัดที่สำคัญของ กระบวนการ
กระบวนการขุด ลอก	๑. เรือสามารถสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย ๒. รักษาสภาพ แม่น้ำ ลำคลอง และ ชายฝั่ง ไม่ให้ตื้นเขินและเปลี่ยนแปลง สภาพ ๓. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ เดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖	จ. จำนวนปริมาณเนื้อดินที่ขุด ลอกได้ตามที่กำหนดในคำ รับรองปฏิบัติราชการ ข. จำนวนร่องน้ำที่ขุดลอกแล้ว เสร็จตามแผนงานภายในกรอบ เวลาที่กำหนดตามคำรับรอง ปฏิบัติราชการ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ

๔. คำจำกัดความ

- "ร่องน้ำ" หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง ปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล และ ทางน้ำที่ใช้สัญจร
- "ขุดลอกร่องน้ำ" หมายถึง การเคลื่อนย้ายวัสดุที่อยู่ในแนวร่องน้ำโดยวิธีการต่างๆ โดยการ ลำเลียงด้วยท่อหรือบรรทุก เพื่อนำไป เก็บกอง/ทิ้งในที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่ เก็บกอง/ ทิ้งวัสดุ และทำให้เกิดรูปแบบ(กว้าง, ยาว, ลึก)ตามที่กำหนดโดยยึดหลักวิชาการทาง วิศวกรรม
- "ร่องน้ำเศรษฐกิจ" หมายถึง ร่องน้ำที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งสินค้าโดยใช้การ ขนส่งทางน้ำเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
- "ฐานข้อมูลร่องน้ำ" หมายถึง ประวัติหรือสถิติในการบำรุงรักษาในแต่ละร่องน้ำ, ในแต่ละปี
- "ขุดลอกปีเว้นปี" หมายถึง การพิจารณาร่องน้ำที่มีการตกตะกอนในแต่ละปีน้อย สามารถที่ จะเว้นช่วงการบำรุงรักษาได้
- "กุดูมรสุม" หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่เกิดลมมรสุม ซึ่งในแต่ละภูมิภาคอาจเกิดขึ้นในช่วง ระยะเวลาต่างกัน เมื่อเกิดขึ้นจะทำให้ในทะเลมีคลื่นลมแรง เป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน
- "**เครื่องจักร**" หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอก เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของ ร่องน้ำทางเดินเรือ เช่น เรือขุดหัวสว่าน (Cutter), เรือขุดยุ้งดิน (Hopper), รถขุดตักดิน (Backhoe), รถขุดตักดิน (Backhoe) พร้อมโป๊ะ, เรือบรรทุก (Tug), เรือบรรทุก/ ลำเลียง (Barge)
- "อุปกรณ์การขุด" หมายถึง วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนต่อพ่วงกับเครื่องจักรมีส่วนสนับสนุน ให้การปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- "เคลื่อนย้ายเครื่องจักร" หมายถึง การนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติได้หลาย กรณี เช่น การลากจูง บรรทุกใส่รถเทรลเลอร์ สามารถแล่นได้ด้วยตัวเอง
- "มุมสวิง" หมายถึง องศาของเข็มทิศที่ใช้กำหนดความกว้างของร่องน้ำเป็นองศาหรือความ กว้างของมุมที่กำหนดแล้วทั้งสองด้าน
- "ตำบลที่ตั้งลำเรือขุด" หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณที่ได้มีการทำการสำรวจสภาพการ ตกตะกอนดินของร่องน้ำ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจุดที่เหมาะสมที่จะเริ่มปฏิบัติงานขุด ณ จุดนี้
- "ที่ทิ้งดิน" หมายถึง บริเวณที่พิจารณาแล้วกำหนดให้เป็นที่ทิ้ง/กองวัสดุที่ได้จากการขุดลอก


- "ป**ูมเรือ**" หมายถึง สมุดบันทึกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อสำหรับบันทึกเหตุการณ์ในขณะ ปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์,ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาใช้เป็นประกอบการพิจารณาในการจัดแผนการปฏิบัติงานใน ครั้งต่อไปได้
- "รูปแบบ" หมายถึง การกำหนดขนาดของร่องน้ำ โดยมีความกว้าง ความลึก และแนวร่อง น้ำตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม โดยคำนึงถึงขนาดของเรือที่ใช้ร่องน้ำ , ชนิดของวัสดุใต้ ท้องน้ำ, ทิศทางกระแสน้ำ และผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- "แผนที่หลังการขุดลอก" หมายถึง การสำรวจสภาพร่องน้ำหลังการปฏิบัติงานขุดลอกแล้ว เสร็จเพื่อต้องการทราบความกว้างและความลึกของร่องน้ำเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด หรือไม่ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำนั้นๆ ในครั้งต่อไป
- "เปิดหน่วย" (เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำ...) หมายถึง การขออนุมัติออกไปปฏิบัติ ราชการงานขุดลอกร่องน้ำตามแผนปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติงานให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน
- "ปิดหน่วยๆ" (ปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำ...) หมายถึง การขออนุมัติเลิกปฏิบัติงานขุด ลอก หลังจากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จเพื่อเดินทางกลับที่ตั้งหรือเดินทางไปปฏิบัติงานใน พื้นที่อื่นต่อไป
- "การจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก" หมายถึง การดำเนินการตามขั้นตอนในการ จำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอกตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ทางราชการ หรือมอบให้เป็นสาธารณะประโยชน์ หากมีผู้ร้องขอหรือขอใช้วัสดุ ดังกล่าวเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยทำเป็นหนังสือขอใช้ตามขั้นตอนและระเบียบที่ถูกต้อง
- "ผ**ู้รับบริการ**" หมายถึง ผู้มาติดต่อ/รับบริการ ผู้มาขออนุญาต ผู้ประกอบการด้านการขนส่งทาง น้ำและพาณิชยนาวี ผู้เข้ารับการศึกษา/อบรม
- "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" หมายถึง หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง, เอกชนที่เกี่ยวข้อง, สื่อมวลชน, ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของรัฐ
- "**ทิ้งสมอ**" หมายถึง การนำสมอผูกเชือกหรือโซ่และนำไปทิ้งในทะเลให้มีระยะความยาว พอสมควรที่สมอสามารถจะจิกลงไปในดิน ยึดให้อยู่กับที่และปลายเชือกอีกข้างหนึ่งนำไป ผูกยึดเรือหรืออุปกรณ์ที่ลอยอยู่ในทะเล ให้อยู่กับที่ไม่ให้ลอยไปไหน
- "หยั่งน้ำ" หมายถึง การตรวจวัดระดับความลึกของร่องน้ำโดยเครื่องมือ คือ เครื่องหยั่งน้ำ หรือดิ่งวัดระดับน้ำ หลังจากการขุดลอก เพื่อตรวจสอบดูว่าการขุดลอกร่องน้ำได้ระดับ ความลึกตามที่กำหนด

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้อำน	วยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
	กำกับ ดูแลภาพรวมการดำเนินการของสำนักฯ ให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนงานและแผน
	งบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
หัวหน็	ู้าส่วนแผนงานพัฒนาร่องน้ำ
	จัดทำแผนของบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและให้
	คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน
	ม้าศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑ – ๘ (เครื่องจักร : เรือขุดหัวสว่าน (Cutter))
หัวหน็	ม้าส่วนช่างกล (เครื่องจักร: เรือขุดหัวสว่าน (Cutter))
	นำแผนไปดำเนินการถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
	เ้าหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำ (เครื่องจักร : เรือขุดหัวสว่าน (Cutter)) หรือ
	ู้เำชุดปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำ (เครื่องจักร : รถขุดตักดิน (Backhoe)) หรือ
ผู้บังคั	ับการเรือ (เครื่องจักร : เรือขุดยุ้งดิน (Hopper))
	ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยฯ/ชุดฯ และเจ้าหน้าที่เรือขุดลอก/รถขุด ประสานงาน
	กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหา	น้าที่ธุรการ
	รวบรวมเอกสาร รายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และอื่นๆ พิมพ์เอกสารและจัดส่ง
	เอกสารเพื่อรายงานต้นสังกัด
เจ้าหา	น้าที่พัสดุ
	จัดซื้อ จัดหาวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น รวมทั้งและวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่
	จำเป็นต่อการขุดลอก รวบรวมเอกสารและพิมพ์รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต้นสังกัด
เจ้าหา	น้าที่การเงินและบัญชี
	จัดทำ รวบรวมเอกสารการเงินเพื่อตั้งเบิกจากคลังจังหวัดหรือกรมเจ้าท่า
นายช่	ำงขุดลอก
	สั่งการขุดลอกร่องน้ำให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเรือขุด
	ลอก/รถขุด/เรือส่วนกลาง รวบรวมสถิติการขุดลอก สถิติน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้ในแต่ละวันเพื่อรายงานผลไปยังต้นสังกัด
v	
พนกง _	านควบคุมเรือขุด/ผู้ช่วยพนักงานควบคุมเรือขุด
	ขุดลอกร่องน้ำให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด บันทึกสถิติน้ำเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮ
	ดรอลิก/จาระบี/น้ำจืด ระยะทางและปริมาณดินที่ขุดได้ ในแต่ละวันลงในปูมเรือ บันทึก เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปกิบัติงานลงในปูนเรือ

ช่างเค	รื่อง
	ตรวจเช็ค ปรับแต่ง เครื่องยนต์ภายในเรือให้มีสภาพพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
	ตรวจเช็คน้ำมันหล่อลื่น แก้ไขเครื่องยนต์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการขุดลอก จดบันทึก สถิติน้ำมัน ชั่วโมงการใช้เครื่องยนต์ จดบันทึกค่าเกจต่างๆ เช่น เกจความร้อนอุณหภูมิน้ำ แรงดันน้ำมันหล่อลื่น และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขุดลอกลงปูมช่างกล
นายท้	าย
	ปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือ ตรวจเช็คอุปกรณ์การเดินเรือ
กะลาส์	
	ทำความสะอาดเรือ ย้ายสมอท่อ ทุ่น ตรวจเช็คอุปกรณ์การขุด และงานอื่นๆ ตามคำสั่ง
	นายช่างขุดลอด พนักงานควบคุมเรือขุด นายท้ายเรือพี่เลี้ยง
หัวหน้	้างานซ่อมบำรุง
	ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง ตรวจเช็คเครื่องยนต์และอุปกรณ์การขุด ทำการ
	แก้ไข ซ่อมบำรุง เมื่อเหตุขัดข้องระหว่างการขุดลอก
นายช่'	างเครื่องกล/นายช่างกลเรื่อ
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์และอุปกรณ์การขุด ทำการแก้ไข ช่อมบำรุง เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
	ระหว่างการขุดลอก
นายช่'	างสำรวจ/นายช่างโยธา
	ปฏิบัติหน้าที่หาที่หมาย ตำบลที่ตั้งลำเรือ ที่หมายชายฝั่ง ติดตั้งบรรทัดน้ำ ตรวจสอบระดับ
	ความลึกหลังการขุดลอกทุกวัน

๖. Work Flow กระบวนการขุดลอก



๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๗.๑ รวบรวมข้อมูลร่องน้ำสภาพปัจจุบัน

- → หนังสือร้องขอหรือขอความอนุเคราะห์
- 🖶 การสำรวจร่องน้ำเบื้องต้นสภาพปัจจุบัน
 - ตรวจสอบขนาดร่องน้ำ กว้าง ยาว ลึก โดยประมาณ
 - ความเดือดร้อนของผู้ใช้ร่องน้ำที่มีการร้องขออยู่ในขั้นใด
 - ในร่องน้ำมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือไม่
 - จากสภาพร่องน้ำหากมีการขุดลอกจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนและ สิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด
 - หากทำการขุดลอกมีสถานที่ทิ้งวัสดุที่เหมาะสมหรือไม่
 - จากสภาพร่องน้ำควรใช้เครื่องจักรชนิดใดในการขุดลอก
- การจัดประชุมการมีส่วนร่วมตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด๓) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - จัดทำการประชุมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เพื่อรับทราบความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย (เอกสารแนบ๑)
- ∔ การสำรวจออกแบบร่องน้ำและคำนวณหาปริมาณดิน
 - ทำการสำรวจเพื่อออกแบบร่องน้ำและคำนวณหาปริมาณดินในร่องน้ำที่ ต้องการขุดลอกออกไป เพื่อให้เกิดรูปแบบตามที่กำหนด(ขอความ อนุเคราะห์ สวศ.)

๗.๒ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่๑-๘และเรือส่วนกลาง จัดส่งแผนขุดลอกใน เขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ โดยพิจารณาจาก

- ผลการสำรวจสภาพร่องน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ
- 🖶 หนังสือร้องขอ, หนังสือขอความอนุเคราะห์
- 🖶 เครื่องจักราที่พร้อมปฏิบัติงานในปัจจุบัน

๗.๓ ตรวจสอบข้อมูลแผนงานขุดลอกของศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่๑-๘และ เรือส่วนกลาง โดยส่วนแผนงานพัฒนาร่องน้ำพิจารณาจาก

- 🖶 ร่องน้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ
- 🖶 ร่องน้ำตามนโยบาย
- 🖶 ร่องน้ำตามฐานข้อมูลที่ขุดลอกทุกปี
- 🖶 ร่องน้ำตามฐานข้อมูลที่ขุดลอกปีเว้นปี
- 📥 ร่องน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
- 🛨 ร่องน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.

๒๔๕๖ มาตรา ๑๒๐

๗.๔ จัดลำดับความสำคัญของร่องน้ำ โดยมองในภาพรวมของหน่วยงานปฏิบัติ

- 🖶 พิจารณาจากการจัดลำดับความสำคัญร่องน้ำตามแผนงานและเหตุผลของแต่ละ ศาม
- 🖶 พิจารณาจากนโยบายของกรมฯ
- 🖶 พิจารณาจากการร้องขอด้วยควมจำเป็นเร่งด่วน

๗.๕ วางแผนงานขุดลอกประจำปี พิจารณาจาก

- 🖶 จำนวนปริมาณเนื้อดินที่รวบรวมได้จากแผนงานของ ศบ. ๑- ๘ (หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร)
- 🖶 ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
- เครื่องจักรฯที่ใช้ปฏิบัติงาน
- 🕂 งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๖ จัดทำคำของบประมาณขุดลอก จากแผนงานขุดลอกประจำปีที่จัดลำดับ ความสำคัญเรียบร้อยแล้ว

🖶 งานขุดลอกดำเนินการเอง

ร่องน้ำภายในประเทศ ราคาค่าเนื้อดิน ต่อลูกบาศก์เมตร
 ร่องน้ำชายฝั่งทะเล ราคาค่าเนื้อดิน ต่อลูกบาศก์เมตร

🖶 งานจ้างเหมาขุดลอก

ร่องน้ำภายในประเทศ ราคาค่าเนื้อดิน ต่อลูกบาศก์เมตร
 ร่องน้ำชายฝั่งทะเล ราคาค่าเนื้อดิน ต่อลูกบาศก์เมตร

๗.๗ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติตั้งของบประมาณขุดลอก

∔ ขออนุมัติผู้มีอำนาจอนุมัติ

๗.๘ ร่างแผนปฏิบัติงานขุดลอกประจำปี

- - งบประมาณ
 - เครื่องจักรๆ
 - ระยะเวลา
 - เงื่อนไขต่างๆ เช่น ช่วงฤดูมรสุม, การเคลื่อนย้ายเครื่องมือและเครื่องจักรฯ

๗.๙ แจ้งเวียนศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่๑-๘ และเรือส่วนกลาง

🖶 แจ้งเวียนร่างแผนปฏิบัติงานและรายชื่อร่องน้ำให้ ศบ.๑- ๘และส่วนเรือขุดลอก ทราบ เพื่อเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างๆและปรับปรุงร่างๆ

๗.๑๐ ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติงานขุดลอกประจำปี จากผู้มีอำนาจอนุมัติ

 เมื่อปฏิบัติงานได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนงาน ก็สามารถทำหนังสือชี้แจงเหตุผลขอปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้พิจารณาได้

๗.๑๑ นำแผนปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติงานขุดลอก

🖶 เมื่อแผนปฏิบัติงานขุดลอกประจำปีได้รับการอนุมัติให้ใช้ ให้แจ้งเวียนหน่วยปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบของการปฏิบัติงานขุดลอก

๗.๑๒ ศูนย์พัฒนาๆที่๑-๘และเรือส่วนกลางมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

🖶 หัวหน้าศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑-๘ และส่วนเรือขุดลอก มอบหมาย งานโดยกำหนดบุคลากรและเครื่องจักรให้ปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำตามแผนฯ

๗.๑๓ ขออนุมัติเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรฯ

- 🖶 ขออนุมัติเปิดหน่วยๆ / ชุดๆ / เรือส่วนกลาง เดินทางไปปฏิบัติราชการ
- ๑. หัวหน้าศูนย์ ๆ /ผู้บังคับการเรือ ทำคำสั่งขออนุมัติเปิดหน่วย ๆ พร้อมเคลื่อนย้าย เครื่องจักร และเดินทางไปปฏิบัติราชการตามแผนงาน ลงรายละเอียดเจ้าหน้าที่ตามตำแหน่ง หน้าที่ให้ครบ พร้อมทั้งระบุให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง (เอกสาร แนบ ๒)

การเคลื่อนย้าย / ลากจูงเครื่องจักรเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

- เรือขุดหัวสว่าน(Cutter) และโป๊ะรถขุดแบ๊คโฮ เคลื่อนย้ายโดยการใช้เรือ ลากจูง (Tug)
- รถขุดแบ๊คโฮ เคลื่อนย้ายโดยใช้รถบรรทุก
- เรือขุดยุ้งดิน(Hopper) และเรือบรรทุก/ ลำเลียง (Barge) สามารถ ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง

๒. กรณีเครื่องจักรอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว หรือ สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง ก็ให้ทำ คำสั่งขออนุมัติเปิดหน่วยฯ หรือคำสั่งขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ

- ๓. ระยะเวลาในการขุดลอกขึ้นอยู่กับจำนวนเนื้อดินตามผลสำรวจและสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ใช้ดำเนินการขุด
- ๔. ทำบันทึกข้อความเสนอ ผสบ. แจ้งรายละเอียดการเคลื่อนย้าย / ลากจูงเรือ เช่น วัน เวลา เส้นทางในการลากจูง เพื่อ ผสบ. แจ้ง สปว. ออกประกาศชาวเรือ ให้ระมัดระวัง ในการเดินเรือตามรายละเอียดที่แจ้งไว้
 - ๕. จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายตามแบบ บท.๑, บท.๒ เพื่อพิจารณา (เอกสาร แนบ ๓)

๗.๑๔ การเตรียมการก่อนขุดลอก

- 🖶 จัดหาสถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวของหน่วยๆ / ชุดๆ
 - หาเช่าสำนักงานชั่วคราวที่คิดว่าเหมาะสมและสะดวกในการให้การ สนับสนุน

กำลังบำรุงแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่น วัสดุที่จำเป็น , อะไหล่และอุปกรณ์ , น้ำมันเชื้อเพลิง

- เป็นสถานที่สำหรับประสานงานและติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในพื้นที่
- เรือส่วนกลางซึ่งเป็นเรือขุดยุ้งดิน มีห้องพักสำหรับเจ้าหน้าที่ในเรือ จึงไม่ ต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราว
 - 🖶 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ
- ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเข้ามาปฏิบัติราชการในพื้นที่ให้ หน่วยงานๆ องค์กรในพื้นที่ทราบ เช่น แจ้งที่ทำการไปรษณีย์, ผู้ว่าราชการจังหวัด, เจ้าท่าเขตๆ, อบต. , ผู้นำท้องถิ่น
- ประชาสัมพันธ์โครงการ วิธีปฏิบัติงานของหน่วยฯ / ชุดฯ / เรือส่วนกลาง ในพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นๆ
 - 🖶 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหน่วยๆ / ชุดๆ / เรือส่วนกลาง
- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยขุดลอก เพื่อรับทราบนโยบายและ แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยๆ
 - 🖶 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- จัดหาวัสดุที่จำเป็น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำจืด เชือกสมอ ลวดสลิง เพื่อใช้ในการขุดลอก
 - 🖶 สำรวจสภาพร่องน้ำเพื่อหาตำบลที่ตั้งลำเรือขุด / บริเวณที่ทิ้งดิน
- สำรวจสภาพร่องน้ำตามแผนที่ร่องน้ำนั้นๆ หารายละเอียดตำแหน่งของ ร่องน้ำให้ชัดเจน , แสดงค่ามุมต่างๆ และพลอตลงในแผนที่
- สำรวจหยั่งน้ำเพื่อต้องการทราบระดับความลึกของร่องน้ำในแต่ละช่วงเพื่อ
 หาจุดที่ตื้นที่สุด และกำหนดเป็นจุดเริ่มขุด
- ตรวจสำรวจดูทิศทางลมและกระแสน้ำเพื่อพิจารณาบริเวณที่ทิ้งดินหรือจุด กองวัสดุที่ได้จากการขุดลอก
 - 🖶 ลากจูงเรือขุด / เคลื่อนย้ายรถขุด เข้าจุดที่กำหนดเป็นจุดเริ่มขุด
 - นำเครื่องจักรเข้าจุดตั้งลำเรือขุด ณ จุดเริ่มขุด
 - ประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วง(หากต้องใช้) ให้พร้อมปฏิบัติงาน

๗.๑๕ การปฏิบัติงานขุดลอก

- 🖶 ปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำตามรูปแบบของแผนงานที่กำหนด
- เมื่อเริ่มปฏิบัติงาน หน่วยๆ /ชุดๆ /เรือส่วนกลาง ทำหนังสือรายงานการ เริ่มปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำ พร้อมแจ้งที่ตั้งหน่วยๆ / ชุดๆ / เรือส่วนกลาง ให้ต้นสังกัดทราบ
- ร่องน้ำชายฝั่งทะเลขุดลอกตามรูปแบบที่กำหนดในตารางแสดง รายละเอียดร่องน้ำชายฝั่งทะเล ๓๖๘ ร่องน้ำ (เอกสารอ้างอิง ๑)
- ร่องน้ำภายในประเทศ ขุดลอกส่วนที่ตื้นเขินและสันดอนกลางแม่น้ำ เพื่อ ขยายความกว้างของแม่น้ำ โดยระดับความลึกเท่ากับท้องน้ำที่ลึกที่สุด
- ขุดลอกร่องน้ำตามหลักเกณฑ์การขุดลอกในคู่มือการอนุญาตให้ปลูกสร้าง สิ่งล่วงล้ำลำน้ำและการขุดลอกร่องน้ำขนาดเล็ก (เอกสารอ้างอิง ๒)
- ให้สัญญาณแก่เรือที่สัญจร เข้า ออกร่องน้ำขณะเรือขุดกำลังปฏิบัติงาน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
 - 🖶 จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน (รายละเอียดในภาคผนวก)
 - 🖶 บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำวัน(ปุมเรือ)
 - การบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรือซึ่งมีอยู่ ๒ เล่ม คือ
- ปูมปากเรือ คือ การบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน ขุดลอกในช่วงเวลาต่างๆ, บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานและชั่วโมงที่ไม่ปฏิบัติงานเนื่องจากสาเหตุ อะไร, ทำการขุดลอกได้เนื้อดินเท่าไร ได้ระยะทางเท่าไร, ชนิดของวัสดุที่ขุดลอกเป็นอะไร, ปัจจุบันเรือขุดที่ กม. ที่เท่าไร, มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่
- ปูมช่างกล คือ บันทึกเกี่ยวกับสภาพเครื่องจักรกล , จำนวนชั่วโมงที่ เดินเครื่องของเครื่องจักรต่างๆ ว่าเดินเครื่องกี่ชั่วโมง หยุดกี่ชั่วโมงเนื่องจากสาเหตุอะไร ขณะนั้น ทำการซ่อมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอะไรบ้าง จดบันทึกอุณหภูมิ, แรงดันเกจต่างๆของ เครื่องจักรแต่ละเครื่อง, บันทึกยอดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น, น้ำจืด ในแต่ละ วัน
 - 🖶 ตรวจเช็คผลการปฏิบัติงานประจำวัน(หยั่งน้ำ)
- ตรวจเช็คผลการปฏิบัติงาน โดยทำการหยั่งน้ำตรวจสอบระดับความลึก
 ของร่องน้ำว่าสม่ำเสมอและได้ความลึกตามเกณฑ์หรือไม่
- ตรวจเช็คความกว้างของร่องน้ำและตรวจเช็คตำแหน่งของเรือขุดว่าอยู่ใน ตำแหน่งแนวกลางร่องน้ำหรือไม่
- ตรวจเช็คตำบลที่ทิ้งดินว่ามีผลกระทบกับแนวร่องน้ำที่ทำการขุดลอก
 หรือไม่ เช่น ดินที่ขุดอยู่ในตำบลทิ้งดินไหลกลับลงร่องน้ำหรือไม่ ถ้าระดับน้ำลงต่ำมากก็ควรหยุด
 รอน้ำขึ้น ถ้าขุดจะทำให้ดินที่ขุดไหลกลับลงร่องน้ำที่กำลังขุด

- 🖶 ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การขุดขณะปฏิบัติงานประจำวัน
- ตรวจเช็คบำรุงรักษาเบื้องต้น ทำความสะอาดกรองต่างๆ เช่น กรอง อากาศกรองน้ำมันหล่อ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันไฮดรอลิค ตรวจเช็คอุณหภูมิ แรงดัน เกจต่างๆ ตามเกณฑ์ปกติหรือไม่ ระดับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันไฮดรอลิค อยู่ในตำแหน่งตาม เกณฑ์หรือไม่เกิดการรั่วไหลหรือไม่ มอเตอร์แต่ละตัวกินกระแสไฟเกินหรือไม่
- ตรวจเช็คเชิงพยากรณ์ โดยใช้การสังเกต ใช้ประสาทสัมผัส ตาดู หูฟังว่า เครื่องจักรมีอาการผิดปกติหรือไม่ ซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานง่ายๆที่ใช้การได้ดีเพราะจะทำให้เกิดการ เสียหายกับเครื่องจักรน้อยลง เมื่อเรารู้ว่าเครื่องจักรผิดปกติ เช่น อุณหภูมิสูงขึ้นมีเสียงดังแปลกๆ มีกลิ่นเหม็นไหม้ของวัสดุ ให้ดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไขซ่อมทำเสียก่อนที่จะเสียหายมากกว่าที่ เป็นอยู่
 - 🖶 จัดทำรายงานผลการขุดลอกและค่าใช้จ่าย ส่งให้ สพบ. ทุกวันที่ ๑๕ และทุกสิ้น เดือน
 - ๑. เพื่อรายงานระยะทาง ที่ขุดลอกได้ในแต่ละวัน
 - ๒. เพื่อรายงาน ปริมาณดิน ที่ขุดลอกได้ในแต่ละวัน
 - ๓. เพื่อรายงานจำนวนชั่วโมง การปฏิบัติงาน ในแต่ละวัน
 - ๔. เพื่อรายงานจำนวนชั่วโมง ที่สูญเสียไป ในแต่ละวัน
 - ๕. เพื่อรายงานอัตราการสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮ ดรอลิคในแต่ละวัน
 - ๖. เพื่อรายงานจำนวน น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิค ที่ คงเหลือในแต่ละวัน
 - ๗. เพื่อรายงาน ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานประจำวัน
 - ๘. จัดทำรายงานผลการขุดลอก ส่งให้ สพบ. ทราบ ดังนี้
 - รายงานประจำทุกวันที่ ๑๕ (เอกสารแนบ ๔)
 - รายงานประจำเดือน (เอกสารแนบ ๕)
 - 🖶 พยากรณ์การปฏิบัติงานแล้วเสร็จและกำหนดวันหยุดขุด
- กำหนดวันที่ปฏิบัติงานขุดแล้วเสร็จที่แน่นอน พร้อมทั้งวางแผนในการเก็บ อุปกรณ์ฯ และบริเวณที่ใช้เป็นที่จอดพักรอการดำเนินการต่อไป มองถึงความปลอดภัยในการ สัญจรและคลื่นลม

๗.๑๖ ขออนุมัติหยุดขุดและขออนุมัติปิดหน่วยฯ/ชุดฯ/เรือส่วนกลาง

• ทำคำสั่งขออนุมัติหยุดขุดและขออนุมัติปิดหน่วยฯ / ชุดฯ / เรือส่วนกลาง โดยกำหนดวันที่หยุดขุดและวันที่ปิดหน่วยฯ พร้อมทั้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เดินทาง กลับต้นสังกัดและรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่เฝ้าดูแลและบำรุงรักษาเรือตามระเบียบต่อไป (เอกสาร แนบ ๖)

๗.๑๗ การจัดการหลังขุดลอก

- 🖶 หยุดปฏิบัติงานขุด
- 🖶 จัดเก็บอุปกรณ์การขุดและลากจูงเรือเข้าหลบเพื่อไม่ให้กีดขวางการสัญจร
- รายงานสภาพเครื่องจักร
- จัดทำรายงานสภาพเครื่องจักรส่วนที่มีการชำรุดสึกหรอ มีความจำเป็นต้อง ช่อมทำ หรือ ต้องบำรุงรักษาก่อนการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปหรือไม่ เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมของเครื่องจักรในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป
 - 🖶 สำรวจและรายงานพัสดุชำรุดๆ / วัสดุที่ได้จากการขุดลอก
- ทำการสำรวจพัสดุหรือวัสดุที่ใช้ในราชการมานาน ที่เกิดการชำรุดและไม่สามารถ ซ่อมทำได้หรือซ่อมทำแล้วไม่เกิดความคุ้มค่าเห็นควรจำหน่ายออกจากบัญชี
- จัดทำรายละเอียดชนิดของวัสดุ ,จำนวนวัสดุที่จำหน่าย และแจ้งรายละเอียด สถานที่เก็บกองพัสดุชำรุดเพื่อรอการขายทอดตลาด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามสาย งานบังคับบัญชา
- หากกรณีวัสดุที่ได้จากการขุดลอกสามารถขายทอดตลาดได้ ให้ทำการตรวจสอบ ปริมาณวัสดุและทำรายละเอียดสถานที่เก็บกองส่งมอบให้ศูนย์ ๆ ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการขายทอดตลาด ต่อไป
- ควรทำป้ายปิดประกาศแสดงไว้ในบริเวณพื้นที่เก็บกองพัสดุชำรุดและวัสดุที่ได้จาก การขุดลอก โดยระบุชนิด, จำนวน เป็นพัสดุหรือวัสดุของหน่วยงานใดซึ่งเป็นสมบัติของทางราชการ หากผู้ใด ลักลอบทำลายหรือขโมยต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
 - 🖶 สำรวจทำแผนที่หลังการขุดลอกแล้วเสร็จ
- ทำการสำรวจร่องน้ำภายหลังทำการขุดลอกแล้วเสร็จโดยเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อตรวจสอบสภาพความกว้าง, ความลึก ตลอดแนวร่องน้ำได้ตามรูปแบบที่กำหนดหรือไม่ เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดแผนงานขุดลอกร่องน้ำนั้นๆ ในคราวต่อไปพร้อมทั้งเป็นการทำ ประวัติของร่องน้ำที่ทำการขุดลอกแล้ว
 - สำรวจความพึงพอใจ
- แจ้งองค์กรและผู้นำชุมชนที่ เกี่ยวข้องให้ทราบถึงการปฏิบัติงานแล้วเสร็จและ ต้องการทราบความคิดเห็นของผลการปฏิบัติงาน โดยขอให้ผู้ใช้ร่องน้ำหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับร่องน้ำกรอกแบบ สำรวจความพึงพอใจ (เอกสารแนบ ๗) เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือผลของการดำเนินงาน เป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ตรงตามความคาดหวังของ ผู้ใช้บริการ

- 🖶 แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องการปิดหน่วยๆ/ชุดๆ / เรือส่วนกลาง
- เมื่อทำการขุดลอกแล้วเสร็จ จะต้องแจ้งการสิ้นสุดการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ หน่วยงานๆ องค์กรในพื้นที่ทราบ เช่น แจ้งที่ทำการไปรษณีย์ , ผู้ว่าราชการจังหวัด , เจ้าท่าเขตๆ , อบต. , ผู้นำท้องถิ่น
- ทำหนังสือขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนหรือให้ความอนุเคราะห์ใน ด้านต่างๆ
 - 🖶 ปิดหน่วยฯ / ชุดฯ / เรือส่วนกลาง

๗.๑๘ สรุปผลการปฏิบัติงาน / ค่าใช้จ่าย

่ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานขุดลอก จำนวนเนื้อดินที่ขุดได้ ระยะทางที่ขุด ได้ ระยะเวลาที่ทำการขุดลอก ความสิ้นเปลืองต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ไปในหน่วยฯ/ชุดฯ/เรือส่วนกลาง (เอกสารแนบ ๘)

๘. การติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผล เป็นการตรวจสอบที่เน้นผลของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ในระหว่างดำเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนงบประมาณ แผนงาน หรือไม่ มีประสิทธิภาพและสมประโยชน์เพียงใด โดยให้ความสำคัญ กับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค การ ดำเนินงานตามแผนงบประมาณ แผนงาน ของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการติดตามประเมินผล มี ดังนี้

- ♦ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานจากรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ ๑๕
 ของเดือน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลรายงาน
 สรุปผลการปฏิบัติงานขุดลอกภายหลังการขุดลอกแล้วเสร็จ
- ♦ ขออนุมัติเดินทางไปตรวจราชการ เพื่อตรวจดูความก้าวหน้าในการ
 ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างดำเนินการหรือที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้
 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และรับทราบปัญหาหรืออุปสรรค์ เพื่อช่วยหา
 แนวทางการแก้ไข ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

๙. เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง ๑: ตารางแสดงรายละเอียดร่องน้ำชายฝั่งทะเล ๓๖๘ ร่องน้ำ

เอกสารอ้างอิง ๒: คู่มือการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและการขุดลอกร่องน้ำ

ขนาดเล็ก

เอกสารอ้างอิง ๓: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕

๑๐. เอกสารแนบ

เอกสารแนบ ๑ : แบบสอบถามเพื่อสำรวจ "ความต้องการของประชาชน" เกี่ยวกับงานการ

ขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ" (สำหรับประชาชน)

จำนวน ๓ แผ่น (หน้าที่ ๒๑ – ๒๓)

เอกสารแนบ ๒ : บันทึกข้อความขออนุมัติเปิดหน่วยๆ / ชุดๆ / เรือส่วนกลางและเดินทางไป

ปฏิบัติราชการ (หน้าที่ ๒๔ – ๒๙)

๒.๑ ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเปิดหน่วยปฏิบัติงานและบำรุงรักษา ร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔ แผ่น ๒.๒ ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติตั้งชุดปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำลาว

จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ แผ่น

เอกสารแนบ ๓ : แบบประมาณการค่าใช้จ่าย บท.๑, บท.๒ (หน้าที่ ๓๐ – ๓๑)

๓.๑ ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่ายตามแบบ บท.๑ ๓.๒ ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่ายตามแบบ บท.๒

เอกสารแนบ ๔ : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน จำนวน ๓ แผ่น

(หน้าที่ ๓๒ – ๓๔)

เอกสารแนบ ๕ : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนจำนวน ๕ แผ่น(หน้าที่ ๓๕ –

ബേ്)

เอกสารแนบ ๖ : บันทึกข้อความขออนุมัติปิดหน่วยฯ / ชุดฯ / เรือส่วนกลาง และเดินทาง

กลับต้นสังกัด

๖.๑ ตัวอย่างบันทึกข้อความข้ออนุมัติปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและ บำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓ แผ่น (หน้าที่ ๔๐ –

<്ര)

เอกสารแนบ ๗ : แบบสอบถามเพื่อสำรวจ "ความพึงพอใจของประชาชน"เกี่ยวกับงานการ

ขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ" (สำหรับประชาชน) จำนวน ๓ แผ่น

(หน้าที่ ๔๓ - ๔๕)

เอกสารแนบ ๘ : แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานขุดลอก จำนวน ๓ แผ่น (หน้าที่ ๕๖ -

(ಜ

แบบสอบถามเพื่อสำรวจ

"ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับงานการขุดลอกและรักบาร่องน้ำทางเดินเรื่อ"

(สำหรับประชาชน)

คำชื้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับงานบริการขุดลอก และรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการขุดลอก และรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ ของ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน

"สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ" หมายถึง หน่วยที่คำเนินการเกี่ยวกับการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือและงาน เครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง

ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 - 8 มีหน้าที่ ปฏิบัติการขุดลอก บำรุงรักษาร่องน้ำการเดินเรือในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงรักษาเรือ เครื่องมือ เครื่องจักร และปกรณ์การขุดลอก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องมือการเดินเรือ

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะควกแก่ประชาชนในการติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขอคำแนะนำเรื่องใดได้หลายเรื่องพร้อมกัน ในคราวเดียว โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

ปัจจุบันสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

ตั้งอยู่ที่ กรมเจ้าท่า

1278 ถ.โยธา แขวงตลาคน้อย

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์: 0-2233-7631 โทรสาร: 0-2273-9773

website: www.md.go.th

วัตถุประสงค์ของการสำรวจ

- 1. เพื่อให้ทราบความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับงานบริการการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือในปัจจุบัน
- 2. เพื่อนำผลการสำรวจมาทำการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและคาดหวังของประชาชนรวมทั้งเป็นข้อมูลในการหาแนว ทางการขุดลอกแขะรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือให้สามารถสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ สูงสุดแก่ประชาชน

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ความต้องการและคาดหวังจากการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความ อนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	
กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ ที่ท่านต้องการเลือก	
1. ชื่อ	สกุลอายุ
	-
4. เกี่ยวข้องกับบริเวณการขุคลอกร่องน้ำ	
🗖 ทำการประมง (เรือประมง)	🗖 ทำการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
🗆 เรือท่องเที่ยว	🗖 ที่อยู่อาศัยใกล้จุดขุดลอก
🗆 ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม	🗖 ผู้ใช้ประโยชน์ด้านอื่น
ส่วนที่ 2 ความต้องการและคาดหวังจากการขุดลอกและ	รักษาร่องน้ำทางเดินเรือ
ท่านต้องการให้มีการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรื่อของสำเ	
1. ความต้องการให้มีการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดิน	เรื่อ
🗆 มากที่สุด 🔲 มาก	
🗆 ปานกลาง 🔲 น้อย	🗖 ไม่ต้องการ
2. ท่านต้องการให้มีการขุดลอกและรักษาร่องน้ำเพื่	อแก้ปัญหาใด
🗖 การตื้นเขินของแม่น้ำลำคลอง/ชายฝั่งทะเล	🗖 ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง/ชายฝั่ง
🗖 การใช้ประโยชน์คมนาคมทางน้ำ	🗖 การใช้ประโยชน์ในการทำประมง/เกษตรกรรม
🗖 อุปโภค/บริโภค	
3. ท่านคิดว่าการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเร็	อจะมีผลกระทบอย่างไร
4. ท่านคิดว่าจะแก้ไขผลกระทบจากการขุดลอกแล	ะรักษาร่องน้ำทางเดินเรือได้อย่างไร

เอกสารแนบ ๑ : แบบสอบถามเพื่อสำรวจ "ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับงานการขุดลอกและรักษา ร่องน้ำทางน้ำเดินเรือ" (สำหรับประชาชน) แผ่นที่ ๒

d 9 e d .	สนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ		
ท 3 ขอคดเหน/	านอแนะเพมเตมอนๆ		
		¥	
	ઌ૾ઌ૾ઌ૾ઌ૽ઌ૽ઌ૽ઌ૽ઌ૽ઌ૽	୵୶ୠ୶ୠ୶ୠ୶ୠ୶	
	้จบแบบสอบ	เคาะเ	
	9 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	L61 13 i	

เอกสารแนบ ๑ : แบบสอบถามเพื่อสำรวจ "ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับงานการขุดลอกและรักษา ร่องน้ำทางน้ำเดินเรือ" (สำหรับประชาชน) แผ่นที่ ๓



บันทึกข้อความ

l 1		
ส่วนแผนง	เวาเพียงเล	11ຊົກ 21
CT O LOTOL INC.	E I WE REAM IN	4190/11
	$-\Omega \mathcal{D} A$	200
รับที	064	പ്പ
9 Ti II:		

สูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) โทร. / โทรสาร 0-3524 มั*งค***่ย** 1 6 S.H. 2552

13an /0.00

ที<u>่ คด 0317 1.อย / ^๒ 7 จั</u>นที่ <u>15 ธันวาคม 2552</u>

เรื่อง ขออนุมัติเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุคลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม

เรียน ผผน.

ตามแผนงานขุดลอกประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ มีแผนงานปฏิบัติงาน ขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ (คำเนินการเอง) แม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม โดยใช้เรือเจ้าท่า ข.405 รถขุดแบ็คโฮแขนขาว อย.1 เรือเจ้าท่า จ.5 และจ้างเหมารถขุดแบ็คโฮพร้อมโป๊ะของเอกชน คังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทางศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่เ (อยุธยา) จึงขออนุมัติคังค่อไปนี้

- 1. ขออนุมัติตั้งหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ราชการครั้งนี้ประมาณ 90 วัน
- 2. คำเนินการขุคลอกโดยใช้เรือเจ้าท่า ข.405 รถขุดแบ็คโฮแขนยาว อย.1 เรือเจ้าท่า จ.5 จ้างเหมา รถขุดแบ็คโฮบนโป๊ะของเอกชน และใช้เรือเจ้าทำ 257 เพื่อทำการสำรวจ
 - 3. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการคามรายละเอียคที่แนบท้าย
- 4. ขออนุมัติใช้รถขนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 254 พระนครศรีอยุธยา ไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐบ
 - 5. ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิเบิกค่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายใค้วันละไม่เกิน 100 บาท
 - 6. สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง
- 7. มอบหมายให้ นายสมประเสริฐ มาเมือง นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย ปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจิน จังหวัดนครปฐม มีอำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามกำสั่งกรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเดิม) ที่ 339/2551 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 และมอบอำนาจให้ นายสมประเสริฐ มาเมือง มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากเขตจังหวัดที่ปฏิบัติงานมีข้อจำกัด ในการจัดซื้ออะไหล่ที่ใช้กับเครื่องยนต์เรือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรคพิจารณาอนุมัติ

(นายไพโรจน์ เกษมศิริ) วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา)

V

เอกสารแนบ ๒ : ๒.๑ ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเปิดหน่วยปฏิบัติงานและบำรุงรักษาร่องน้ำ ภายในประเทศ แม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม แผ่นที่ ๑




รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อกวามศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) ที่ คล 0317.1.อย / ๒२% ลงวันที่ 15 ธันวาลม 2552

1. ให้เจ้าหน้าที่ตานรายชื่อต่อไปนี้ ในข้อ 1.1,1.4,1.5,1.7 ออกเดินทางจากหน่วยปฏิบัติงานขุดลอก และบำรุงรักษาแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ในข้อ 1.3,1.6 ออกเดินทางจาก สูนย์พัฒนา และบำรุงรักษาทางน้ำที่1 (อยุธยา) โดยพาหนะรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 254 พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายปาน เวที เป็นพนักงานขับรถยนต์ เพื่อไปปฏิบัติราชการที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 อีกหน้าที่หนึ่ง คือ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ คำแหน่ง นายช่างขุดลอกชำนาญงาน 1.1 นายสมประเสริฐ มาเมือง งานพัฒนาฯ ศบ.(อย.) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานฯ อีกหน้าที่หนึ่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 1.2 นายวีระพล บรจิบต์ งานพัฒนาฯ ศบ.(อย.) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยฯ และซ่อมบำรุง อีกหน้าที่หนึ่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ คำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 1.4 นายสัญญา ยงค์ใสว งานซ่อมบำรุง ศบ.(อย.) ปฏิบัติหน้าที่ พัสคุหน่วยฯ อีกหน้าที่หนึ่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน 1.5 จ่าเอกรณกฤต สุทัศน์ งานธุรการ ศบ.(อย.) ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสื่อสารหน่วยฯ อีกหน้าที่หนึ่ง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ งานธุรการ สบ.(อย.) 1.6 นายปาน เวที ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 254 พระนครศรีอยุธยา พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1.7 นายอภิเคช หยวกทอง งานธุรการ ศบ.(อย.) ปฏิบัติหน้าที่ การเงินหน่วยฯอีกหน้าที่หนึ่ง

2. ให้เจ้าหน้าที่ตามรายชื่อต่อไปนี้ ออกเดินทางจากสูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่! (อยุธยา)ไปปฏิบัติงาน ที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำทำจีน จังหวัดนครปฐม โดยพาหนะรถยนต์ทางราชการ หมายเลข ทะเบียน กุจ 254 พระนครศรีอยุธยา ให้ออกเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 คือ

2.1 นายสมศักดิ์ บัววิเชียร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 3 งานพัฒนาฯ ศบ.(อย.)
ปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือเจ่าท่า จ.5



2.2

-2-

..2 นายสูรชัย นุ่มคื

ลูกจ้างประจำ คำแหน่ง กะลาสี

งานพัฒนา ๆ ศบ.(อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ กะลาสี และนายท้ายเรือเจ้าท่า จ.5

2.3 นายใพทูรย์ โสบุนทค

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง กะลาสี

งานพัฒนาฯ ศบ. (อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ กะลาสีและช่างเครื่องเรือเจ้าท่า จ.5 และ อย.1

3. ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่คังรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบำรุงเรือเจ้าท่า ข.405 รถขุดแบ็คโฮแขนยาว อย.1 และเรือเจ้าท่า จ.5 ที่จอคอยู่บริเวณหน้า อำเภอนครซัยศรี จังหวัตนครปฐม เดินทางพร้อมเรือเจ้าท่า ข.405 รถขุดแบ็คโฮ แขนยาว อย.1 และเรือเจ้าท่า จ.5 ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาฯแม่น้ำท่าจีน จังหวัด นครปฐม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 คือ

3.1 นายทรงพนธ์ มณีกลัด

• ข้าราชการพลเรือนสามัญ คำแหน่ง นายช่างขุคลอกซำนาญงาน

งานพัฒนาฯ ศบ.(อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ควบคุมและซ่อมบำรุง

3.2 นายจดูพร จิตรภักดี

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 3

งานพัฒนาฯ สบ. (อย.) ปฏิบัติหน้าที่ นายท้าย

3.3 นายอรรถพล เขียวทอง

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานควบคุมเรื่องุค

งานพัฒนาฯ สบ.(อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถขุด

3.4 นายทรงเคช อยู่สอน

ลกจ้างประจำ คำแหน่ง กะลาสี

งานพัฒนาฯ ศบ. (อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ กะลาสีและช่างเครื่องเรือเจ่าท่า จ.5 และ อย.1

3.5 นาชวรรณะ เฉลชนาค

ลูกจ้างประจำ คำแหน่ง กะลาสี

งานพัฒนาฯ ศบ.(อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ กะลาสีและนายท้ายเรือเจ้าท่า จ.5

3. ให้เจ้าหน้าที่ตามรายชื่อต่อไปนี้ ออกเดินทางจาก หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาฯ แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเรือเจ้าท่า 257 ไปปฏิบัติงานสำรวจที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาฯ แม่น้ำ ท่าจีน จังหวัดนครปรม อีกหน้าที่หนึ่ง ดังนี้

3.1 พงษ์ศักดิ์ สังขศิลา

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

งานซ่อมบำรุง ศบ.(อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุคสำรวจ

3.2 นายไพรวัลย์ กล่ำถึก

เอกสารแนบ ๒ : ๒.๑ ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเปิดหน่วยปฏิบัติงานและบำรุงรักษาร่องน้ำ ภายในประเทศ แม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม แผ่นที่ ๓

- 3 -

3.2 นายไพรวัลย์ กล่ำถึก ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 3

งานช่อมบ้ำรุง ศบ.(อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำรวจ

3.3 นาขจรัญ ศรีอ่อน ถูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างไม้แบบหล่อ

งานซ่อมบ้ำรุง ศบ.(อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำรวจ

3.4 นายสายชล สุขสมไทย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือกลลำน้ำชั้น 2

งานพัฒนา ๆ ศบ.(อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ ช่างเครื่อง

3.3 นายสุรพล ธนะไชย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง กะลาสี

งานพัฒนา ๆ สบ.(อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ นายท้ายและสำรวจ

LEWLT.

	20A 07H 20A 07H 20A 15H 20A 15-40		าวาม	73.04
ส่วนราชการ		สูนย์ทัดเมาและนำรุงรักษาทา	เม้าที่ 7 (เชืองใหม่)	in organization
n	17.7.91/021	วันที่	8 มกราคม 255	Influence Survey
เรื่อง ของห์	พัติดั้งหูคปฏิบัติงานทู	คลยกแม่น้ำอาว จ.พัธงราย และ	ปห์เจ้าหนักที่ปฏิบัติรา	2001 1901 197 197 1970 1970 1970 1970 197

6 เดียน คอน (ค่าน ทคน.)

ด้วยในปีงบประมาณ 2553 สพบ. ได้จัดแผนงานขุดถอกแม่น้ำอาว จ.เชียงราย ในเขตพื้นที่อำเภอ แม่สรวย จังหวัดเขียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำดื่นเชิน โดยการขุดพื้นที่ตื้นเขินขายกลิ่ง สันดอนทรายกลางอำน้ำ และขุดขยายความกว้างเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของแม่น้ำ เพื่อให้สามารถวองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะเป็นการแก้ใขปัญหา การเกิดอุทกกัยในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำในฤดูแล้ง โดย จท.เป็นผู้ดำเนินการแลง ดังนั้น เพื่อให้การ ขุดสอกดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ จังเพิ่นสมควรของนุมัติปฏิบัติดังนี้

- ให้ตั้งขุดปฏิบัติงานขุดขอกแม่น้ำลาว จังหวัดเชื่องราย ในวันที่ 12 มกราคม 2553 ราชการประมาณ 120 วัน
 - ให้ใช้รถขุด ขน.2 และรถขุดที่จ้ามข่าขาดเอกขนทำการขุดออก
- สำหรับ นายณัฐพล กองขุนชาญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชูลฯ ให้มีอำนาจสามคำสั่งกรมการขนส่ง ทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 339/2551 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
- ให้เร้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามราชกะเชียดแนบท้าย มีสิทธิเบิกค่าเข้าที่พักในอักษณะเหมาข่ายได้ วันละไม่กับ 100 บาท

สำหรับค่าใช้จำยด่างๆ ให้มีสิทธิเบิกใจ้ตามกฎหมายและระเบียบกระพรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อไปรดพิชารณาอนุมัติ

(Bun make comes

- Enstrumenter en Straing LAN

(นายสุรี วงศ์โล)

(nights dayin)

With the Health

หัวหน้าศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 (เชียงใหม่):

ឋភ្ជិវិទីរ។អារមាយម ខ**ទម.** ខ្លួ ៤៤. រសាង។

Д 67 д 7. (กายมาลาด สัมธุญญ

821013

- Kim Wall ten will a legitiff

47 J.D. 1549

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความศูนธ์พัฒนาและบำรุงวัดษาทางน้ำที่ 7 (เขียงใหม่) ที่ คด 0317.7.ชน/ cE+ ถงวันที่ 8 มกราคม 2553

..........

- ให้นางนารีรัตน์ เดขะวณิช ข้าราชการพลเรียนสามัญ สำแหน่ง เจ้าหนักงานธุรการจำนาญงาน สาม.(ขน.) เดินทางออกจากหน่วยปฏิบัติงานขุดสอกแม่น้ำเง่าน อ.เรียงสา จ.น่าน โดยพาหมะรถโดยสารประจำทาง ในวันที่ 12 มกราคม 2553 ใปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินขดปฏิบัติงานขดออกแม่น้ำถาว จ.เขียงราย อีกหน้าที่หนึ่ง
- ให้นายวิทยา วงค์เลียน หนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานยับเครื่องจักรกล สบ.(ชน.) เดินทางออกอาก หน่วยปฏิบัติงานชุดสอกแม่น้ำน่าน ข.เมือง ข.น่าน โดยพาหนะรถโดยสารประจำทางในวันที่ 12 มกราชน 2553 ใปปฏิบัติราชการที่ชุดปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำลาว จ.เขียงราช โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบศูมรอขุด ชม.2
- 3. ให้นางขารูนี ช่อนเพลา พนักงานราชการ ดำแหน่งเจ้าพนักงานชุรการ ศษ.(ชน.) เดินทางออกจาก ดันสังกัด โดยหายนะรถโดยสารประจำทางในวันที่ 12 มกราคม 2553 ใปปฏิบัติราชการที่ชุดปฏิบัติงานชุดสอก แม่น้ำถาว จ.เชื่องราช โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธรการขอปฏิบัติงานของอกแม่น้ำถาว จ.เชื่องราช อีกหน้าที่หนึ่ง
- ให้เจ้าหน้าที่ตามรายชื่อต่อไปนี้ ควบคุมการขบข้ายรอขุด ขม.2 โดยรถเพรกเกอร์จ้างเหมาเอกชน จาก สบ.(ขม.) ไปปฏิบัติราชการที่ชุดปฏิบัติงานชุดกอกแม่น้ำอาว อ.เชียงราย ในวันที่ 12 มกราคม 2553 คือ

4.1 นางณัฐพล กองขุนชาญ

ข้าราชการพถเรือนสามัญ สำเหหน่งนายข่างขุดลอกปฏิบัติงาน สบ.(ขม.) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าขุดปฏิบัติงานขุดสอกแม่น้ำสาว จ.เชียงราช

4.2 นายมงคด ธีราพงษ์

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ข่างเครื่องเรือกอล้าน้ำขึ้น 2 สบ.(ขม.) ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสจุ และปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ช่อมบำรุงขุดปฏิบัติงานฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

X1.

¥2X

		ัฒนาและบำรุง	รักษ	าทางน้ำร่	ที่7 (เชียงให	เม่)	_	-	แบบ บท.)	
หน่วยปฏิบัติงานขุดเ	ลอกแม่น้ำกอน				จังหวัด	1	ว่าน		ייוום מחיי	
เปิดหน่วยวันที่ 1 เมษาย		25	วัน		อุปกรณ์ก	ารขุด	รถจ	บุค ชม.7		_
ตามบันทึกข้อความที่	คก 0315.7.ชม/320	ลงวันที่		30 มีน	าคม 2553					
1 ค่าใช้สอย	รวมเป็นเงิน	300,700	บาา	<u> </u>						
1.1 ก่าเบี้ยเลี้ยง	เป็นเงิน	33,000	บาท							
* เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาเ	นประเภท ก อัตราวันละ	180	บาท	จำนวน	5	นาย	25 วัน	เป็นเงิน	22.500	บา
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาง 	นประเภท ก อัตราวันละ	210	บวท	จำนวน	2	นาย	25 วัน	เป็นเงิน	10,500	บา
1.2 ค่าที่พัก	รวมเป็นเงิน	17,500	บาท							
* ะร้าหน้าที่ปฏิบัติงานปร	ะเภทหนาง่าย อัตราวันละ	100	บาท	จำนวน	7	นาย	25 วัน	เป็นเงิน	17,500	ปา
1.3 ค่าพาหนะ	รวมเป็นเงิน	2,000	บาท							
* เจ้าหน้าที่				จำนวน	8	นาย		เป็นเงิน	2,000	บา
1.4 ค่าจ้างเหมารถก	เระบะ รวมเป็นเงิน	19,200	บาท							
* ค่าข้างเหมารถ รับ-ส่ง	เข้าหน้าที่ ขมส่งวัสคุอุปกรณ์	800	บาท	จำนวน	1	กัน	24 วัน	เป็นเงิน	19,200	917
1.5 ค่าจ้างเหมาซ่อม	งบำ รุง รวมเป็นเงิน	5,000	บาท							
* ค่าจ้างเหมาซ่อม	มทำรุงเครื่องจักรและอุ บ	ใกรณ์การขุด						เป็นเงิน	5.000	บา
1.6 ก่าจ้างเหมารถขุ	เด รวมเป็นเงิน	224,000	บรท							
* ลำล้างเหมารถขุด(BACK HOE) จ้างเอกชน	8,000	บาท	จำนวน	2	คัน	14 วัน	เป็นเงิน	224.000	บา
2 ค่าวัสดุ	รวมเป็นเงิน	138,300	ນາ	ท						
้ 2.1 ค่าวัสคุน้ำมันเข็	รู้ รื่อเพล ิง ถ้านวน	4,000	ถิตร	ៗ ព៖	30.00	บาท		เป็นเงิน	120.000	117
้ 2.2 ล่าวัสคุน้ำมันห								เป็นเงิน	5,000	yı
2.3 ค่าวัสคุน้ำมันไ								เป็นเงิน	3,000	บา
2.4 ค่าวัสดุอื่นๆ								เป็นเงิน	10,300	Ŋ.
							รวมเป็น	แงินทั้งสิ้น	439,000	— 0 11:

เรียน หผน.

เพื่อโปรดพิจารณา ค่าใช้จ่ายหน่วยฯ แม่น้ำกอน จ.น่าน ก่อนส่ง บท. คำเนินการต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดการยืมเงินและเบิกค่าใช้สอย เป็นไปตาม แบบ บท.2 คังแนบ

SK!

หศบ,(ชม.)

วันที่ 2 เมษายน 2553

				บาท	439,000	รวมศึนเจิน				-		•	
				-							,	-	
				ทาน	439,000	บื้นเจ็น			Ξ,	ข็มปฏิบัติราชการ -	<u> </u>		
			-	รวมเงินโอนคลัง		*	-	เขาที่เห	ก็แม่น้ำทอง	หมายหตุ กน่วยขุดลอกร่องนั้นมีน้ำกอน จ.น่าน	ผมเยเหต	,	
									-				
	439,000	439,000	-	-	สิ้น	รามเป็นเงินทั้งสิ้น	J			••		·	
			-	-						••			
	439,000	439,000	1			รถขุดชม.7	25 วัน	_26 ເມ,ຍ. 53	1 111.0.53	นายอิหฏา ชิงจินทรายเท้ 1 เม.ย. 53 26 เม.ย. 53 25 วีน	น่าน	แม่น้ำกอน	
	(מוע)	(מוע)	ก่าข้างรักกา	ล่ใช้สอย,ล่าวัสลุ ค่าข้างชั่วกราว									
ได้มากเหม	หังสิน	ส่วนกลาง	ขังหวัด	โอนคลังจังหวัด	เงินเข้าคลัง	รถขุด	(มัน)	ตั้งหน่วย เ ลิกหน่วย	ตั้งหน่วย	หุดปฏิบัติงาน	จังหวัด	หูดขูดลอกร่องน้ำ	ลำดับ
	รามเป็นเงิน	ตั้งเบิท/ชีมปฏิบัติ	เมาณ	ฉบประมาณ	รันที่โอน	เรื่อเจ้าท่า/	เขยาลดลร			หัวหน้าหน่วย/		หม่วยขุดลอกร่องน้ำ/	
n.2	ພນນ ນກ.2)) 10	การบฏบตรานชุดสอกบระจาบรบบระมาณ 2553 รานชุดสอกและบำรูรรักษาร่องน้ำภายในประเทศ (ดำเนินการเอง) 10 ศูนย์พัฒนาและบำรูรรักษทางน้ำที่ 7 (เชียงใหม่)	บงบบระมา ประเทศ (ดี ห้าที่ 7 (เชีย	การบฏบตรานชูดลอกบระจาบรบบระหาณ 2555 กและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ (ด้าเนินก ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษทางน้ำที่ 7 (เชียงใหม่)	านอนานจุด การจรักษาร	การบ _ร ์ ลลอกและบำ สูนย์ช	น้านเร				
						-	6	<u>.</u>					



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำ 0000000 จังหวัด 0000000
ที่ 0000 / 00000000	วันที่ ๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐
เรื่อง ขอส่งสรุปผลเ	การปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 -15 00000000
เรียน หศบ.(00.)	
หน่วยปฏิ	บัติงานขุดลอกร่องน้ำ 00000000 จังหวัด 000000000 โดย
000000000000000000	0000ขอส่งสรุปผลการปฏิบัติงานขุคลอกร่องน้ำ 0000000 ประจำเคือน 000000000
ตามเอกสารที่แนบ จำเ	นวน000000 แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทร	ערז
(นาย)
ห้วหน้าหน่วย	บปฏิบัติงานขุคลอกร่องน้ำ 0000000000
เรียน ผสบ.	
เพื่อโปรดทราบร	ายงาน
(นาย)
หศบ	.(00.)
วันที่	

			31.	นเช่นพูลอกร่านายูงาน ปฏิเดิทน้ำที่ หน้าหน่อปฏิบัติงานพูลอกร่องน้ำ	ห้านายูงก ได้งานรุยย	นายร่างพุลอกร้านายูงาน ปฏิเพิ หัวหน้าหน่วยปฏิเดิจานของต่องน้ำ	นา นักนั้										
			J				^										
File																	ยอดยกไป
																	ยอดยกมา
									1,200			123,571					RES
														2			15 00 2552
														2			14 00 2552
														2			13 00 2552
														2			12 00 2552
														2			11 00 2552
														2			10 00 2552
														2			9 00 2552
														N			800 2552
														N			700 2552
														2			600 2552
												46		2			5 00 2552
												45		2			400 2552
ที่บอลีกุล ระสะทาง จำนวน เกิบกาน เลือดา (ขามาเทิ) สามหายเลือง สามหายเลือง เมื่อเลิก เมื่อเลิก เมื่อเลิก เมื่อเลิก เมื่อเลิก เมื่อเลิก เมื่อเลิก เมื่อเลิก เพื่อเลิก เพื่อเล็ก												12		N			3 00 2552
เลืองสังเมา เล็ดสังเมา เล็ดสังเมา เล็								12				12		2			200 2552
ที่ เล่า เล่า เล่า เล่า เล่า เล่า เล่า เล่		25	je 8		12,300		25	Ų,				123,456	ı			±1.250	100 2552
เลื่อง เรียบ เลื่อง เล็ก เลื่อง เล็ก เลื่อง เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก		(ñlanīu)		(1	90	(ñTanīu)		0.65	265	aceaigns	neen	(шш)	1853.	(EE)			
ALTER STATE CONTINUE	инвин	97512	โดยรอลิก	หล่อล้า	9499	จกนิ	โลสรอลิก	หลอลา		Tidgina Market	म्हर्माती स	1997	ท้าวจำนาน				รีนเลลนกั
A X. LINGUES A TIG.			N9738	น้ำมันค			คเมลื่อง	EMP.CB		(WITTE	nan (x	សីហ៕	HEMI	5=8E704	.‡`	ė.	
							AZ. ILIKU	000 A.M.		Sasini_							
						Langes and IRUS	Allege noticelle	Dodnesii .		- innounce	ongun en						

เอกสารแนบ ๔ : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน แผ่นที่ ๒

หน่ายเม็นโครามรุคล อกร่องน้ำ				15 00 2552	14 00 2552	13 00 2552	12002552 ********************************	11 00 252	10 00 2552	9 00 2552 *******************************	8 00 2552	7 00 2552	6 00 2552	500 2552 *******************************	4 00 2552	3 00 2552 *******************************	2 00 2552 ******************************	1 00 2552 ชั่ยสบอด่าจา น้าองอย้ารับ / มีละ ในร่องนับภา	วันคือนปี			
																		ชน ∕ ชิสะ ในร่องนั้นาก	2.189	usesy.	หน่วย ไก้เก็ นกา	4
	หัวหน้าหน่าอปฏิเดิจานจุ	มาเรายอย่างสา	•																ะเลียคกามปฏิเดิงาน / ปฏิเทาอุปสรรค	3	ดลอกร่องน้ำ	¥



บันทึกข้อความ

สวนราชการ	หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องนำ 0000000 จังหวัด 0000000
ที่ 0000 / 0000000	o วันที่ oo oooooo oooo
เรื่อง ขอส่งสรุปผ	ลการปฏิบัติงานประจำเดือน 00000000
เรียน หศบ.(00.)	
หน่วยปรุ	ฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำ 00000000 จังหวัด 000000000 โดย
00000000000000000000 ตามเอกสารที่แนบ จ๋	00000ขอส่งสรุปผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำ 0000000 ประจำเดือน 000000000 านวน000000 แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดา	าราบ
(นาย	
หัวหน้าหน่า	วยปฏิบัติงานขุคลอกร่องน้ำ 0000000000
เรียน ผสบ.	
เรอน ผถบ. เพื่อโปรดทราบ	เรายงาน
(นาย)
	u.(00.)
วันที่	

BOTT AT BULLIUM POUTHOUSEN

									- TEV 58							
	inaña.	.	5585 M14	ncnię	ឃឹឃ៕	Can (Amving)	J		ลาบหมคเบอ็อง	musea			น้ามันลงเรื่อ	NOT 38		
รีนเลลงนารี		45	. ‡ .	ส้าวจำนาน	ณ์สำน	Tenentifi	ingiping Tripling	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	หล่อสน	หอ่ออื่น ไสกรอจิต	จกนิ	9494	หล่อสน	หอ่อฮั่น ไฮตรออิต	จักน์	WARITH.
		5	(LINY)	(Her)	(шш)	ņ aan	meen neem	0.65	0.65	(âns)	(ລີກາ) (ກິໂລກຈັນ)	9.0	(âm 5)	(âns)	(กิโลกรับ)	
1 00 2552	+1.250	±1,000	250	ı	123,456	23/30	1/30	1,200	Ŋ	25	1	12,300	250	š	25	
2 00 2552			2		12				12							
3 00 2552			2		12											
4 00 2552			2		45											
5 00 2552			2		46											
6 00 2552			2													
700 2552			2													
8 00 2552			2													
9 00 2552			2													
10 00 2552			2													
11 00 2552			2													
12 00 2552			2													
13 00 2552			2													
14 00 2552			2													
15 00 2552			2													
RLS					123,571			1,200								
เหนยงอย																
กุเนยงอล																

เอกสารแนบ ๕ : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน แผ่นที่ ๒

]	น ปฏิบัติหน้ ห่องน้ำ	šiumjaii Šaurjaar	นเฮร่พพูลอดร้านายูงาน ปฏิเดิหน้าที่ หัวหน้าหน่องปฏิบัติงานพุลอกล้องน้ำ	นา หัวหน้										
		J				_										
																เล็บลอย
																ยอดยกมา
								1,200			123,571					RES
													2			30 00 2552
													2			29 00 2552
													2			28 00 2552
													2			27 00 2552
													2			26 00 2552
													2			25 00 2552
													2			24 00 2552
													2			23 00 2552
													2			22 00 2552
													2			21 00 2552
											46		2			20 00 2552
											45		2			19 00 2552
											12		2			18 00 2552
							12				12		2			17 00 2552
	25	300	250	12,300	_	25	Ŋ.	1,200	1/30	- 1	123,456	ı	250	+1.000	+1.250	16 00 2552
	(กิโลกรีม)	(2		9.0	(กิโลกรีบ)	<u>S</u> ,	0.65	0.65	acesius usesi	nee#	(mme)	1893 1893			į	
WARITH.	จกบิ	หล่อสน ไหรรอลิต	навач	9499	ยน	หอ่ออื่น ไหกรอจิก	ианать 1	9196		நூர்ள் கண்டு	ณ์สา	ก้าวจำนวน	. 3 "	<u> </u>		รีนเดือนปี
		N9738	น้ำมันคงสาสือ			หเมื่อง	ราชนาคนน์ เล		(WETZ	(mrvrs) ued	ឃួយតា	ncnie.	1585 MI4	ค่าบอลีสุด	ήυ	
						AX ILIBII	AX LUNDON ATE		เรียร์ท่า_	_						
							NOSERIAL	֓֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	esuemi.	หน่วยปฏิบัติงานจุดออกร่องน้ำ	xi.x					
ราองานประจำเพื่อน หน้า 2	₩1							T. OBST.	รายงานรุคลอกประจำเพื่อน	LILIMALS						
								1								

เอกสารแนบ ๕ : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน แผ่นที่ ๓

	inun	รายาเปร ะกลัย เหม้าร
	หน่ายเป็นพิการพูลอกร้องน้ำ	
	588mi1	
บ้านคือนปี	ษณะกุลิเมลิก / การ นา ผิกขาดลอกรอดเร	
1 00 2552	ต้อนหล่าง เรื่องกับ / บระนั้น / บระนั้น กับกับกับกับกับกับกับกับกับกับกับกับกับก	
2 00 2552	***********	
3 00 2552	******	
4 00 2552	*******	
5 00 2552	*******	
6 00 2552	*********	
7 00 2552		
8 00 2552		
9 00 2552	*******	
10 00 2552		
11 00 2552		
12 00 2552		
13 00 2552	********	
14 00 2552	*****	
15 00 2552		

+			
		ห้าหน้าหน่ายปฏิบัติงาน maanisa น้ำ	
		นะต่าจุลอดจำนาอูงาน ปฏิบัติหน้าที่	
		******	30 00 2552
_			29 00 2552
			28 00 2552
•		***********	27 00 2552
			26 00 2552
			25 00 2552
		*******	24 00 2552
			23 00 2552
			22 00 2552
		*****	21 00 2552
		*******	20 00 2552
			19 00 2552
		****	18 00 2552
		*****	17 00 2552
		ชัชสบอค่าจา น้องสบ้ารับ / มีพะในร่องน้อก	16 00 2552
		รายจะเลียงการปฏิบัติงาน / ปัญหาอุปสาราค	กันต _ิ ตนา
		588m1	
		หน่วยผู้ใช้พิจานขุดออกร้องน้ำ	
•	รายาณไรจำเสียนาน้ำจ	รายละเฮียดการปฏิบัติจาน / ปัญหาอุปสรรค ประจำกันที่	

r			
1	in date	Grafia Pr	a.c.
2 Nil 7			
V1.071		5.A. 2	553
j Desi			
	17		

ุ บันทึกข้อความ

The same of the same and the same of the s
ត្តិអេមីសិសមាសេសសក្សាសែកសម្រេ <mark>វ៉ាត់ វ</mark> ែកម្ <mark>នុក។</mark>
ind. 462
୍ଲ - 9 ଲି.ମ. 2553
10.30 4.
er's

	ส่วนร	า ชกา ร หน่วยปฏิบัติงานข	บุคลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศแม่น้ำท่าจีน จั	ังหวัคนครปฐม
	ที่	15 /2553	วันท ี่ 9 มีนาคม 2553 [ล้าเก็บนักและกล อะก่อ ระจักระกา พย่ำไ
	เรื่อง	ขออนุมัติปิคหน่วยปฏิบัติงา	หมุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม	1002609
(1)	เรียน	หศบ.(อย.)		元は 1 U 81,11、 <u>2</u> 503 190 <u>1</u> 79.04.9が

ตามบันทึกข้อความ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่1(อยุธยา) ที่ คล 0317.1 อย/678 ลงวันที่
15 ธันวาคม 2552 เรื่อง ขออนุมัติเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำท่าจีน
จังหวัดนครปฐม โดยใช้เรื่อเจ้าท่า จ.5 เรื่อเจ้าท่า ข.405 แบ็คโฮแขนยาว อย.1 และจ้างเหมาแบ็คโฮพร้อมโป๊ะของ
เอกชน เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552
ราชการประมาณ 90 วัน บัดนี้ใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาในการปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ
แม่น้ำท่าจีน จังหวัดนกรปฐม จึงขออนุมัติดังต่อไปนี้

- 1. ขออนุมัติปิคหน่วยปฏิบัติงานขุดถอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนกรปฐม ในวันที่ 20 มีนาคม 2553
 - 2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามรายละเกียคแนบท้าย
- 3. ขออนุมัติจอคเรือเจ้าท่า จ.5 เรือเจ้าท่า ข.405 และแบ็กโฮแขนยาว อย.1 ไว้ที่วัดบางใผ่นาท ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
- 4. ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ตามรายละเอียคแนบท้ายในข้อ 3 ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเรือเจ้าท่า จ.5 เรือเจ้าท่า ข.405 และแบ็คโยแขนยาว อย.1 โดยไม่เกิกค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2553 ราชการประมาณ 5 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรคพิจารณาอนุมัติ

Seylander Sel

(บายสมประเสริฐ มนมือง)
นายช่างขุคลอกชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยฯ แม่น้ำท่าจีน จังหวัคนครปฐม

(A) ที่ คล 0315.1.อย/ 1/2 มีกรา (โรยน ผสบ.

หัวหน้าหน่วยๆ แม่น้ำท่าจีน จัง สียน ผสอ. (๑๒.) และ นุยน.

overne farso -

- musum muridon y dotal

(นายไพโรจน์ เกษมศิริ) วิสวกรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแบบ อุลท

หสบ.(อบ.) *9 ม*. ๑. 53

เพื่อโปรคพิจารณาอนุมัติ

1 0 ឆ.ค. 2553

- nicodo ou,

- Awn or . Mail (1.6)

เอกสารแนบ ๖ : ตัวอย่างบันทึกข้อความข้ออนุมัติปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม แผ่นที่ ๑ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจืน จังหวัดนครปฐม

 ให้เจ้าหน้าที่ตามรายชื่อต่อไปนี้ ออกเดินทางจากหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและทำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม พร้อมพาหนะรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 254 พระนครสรีอยุธยาโดยมี นายปาน เวที เป็นพนักงานขับรถยนต์ กลับค้นสังกัดศูนย์พัฒนาและทำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) ในวันที่ 20 มีนาคม 2553 คือ

เ.เนายสมประเสริฐ มาเมือง	ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายช่างขุคลอกชำนาญงาน
	งานพัฒนาฯ สบ.(อย.)
	ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
1.2 นายวีระพถ นรจินต์	ข้าราชุการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
	งานพัฒนาฯ สบ.(อย.)
	ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยฯ และช่อมบำรุง อีกหน้าที่หนึ่ง
1.3 นายสัญญา ยงค์ใสว	ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
	งานซ่อมบำรุง ศบ.(อช.)
	ปฏิบัติหน้าที่ พัสคุหน่วยฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
l.4 จำเอกรณกฤต สุทัศน์	ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
	งานธุรการ สบ.(อย.)
	ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสื่อสารหน่วยฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
1.5 นายปาน เวที	ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
	งานธุรการ ศบ.(อช.)
	ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ กจ 254 พระนกรศรีอยุธยา
1,6 นายอภิเคช หยวกทอง	พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
	งานธุรการ สบ.(อย.)
	ปฏิบัติหน้าที่ การเงินหน่วยฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

2. ให้เจ้าหน้าที่ตามรายชื่อต่อไปนี้ ออกเดินทางจากเรือเจ้าท่า จ.5 เรือเจ้าท่า จ.405 และรถแบ็คโฮแขนยาว อย.1 หน่วยปฏิบัติงานขุคลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม กลับต้นสังกัดสูนย์พัฒนาและ บำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) โดยพาหนะรถยนต์ของราชการหมายเลขทะเบียน กจ 254 พระนครสรีอยุธยา ในวันที่ 20 มีนาคม 2553 คือ

2.1 นายสมศักดิ์ บัววิเซียร ถูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 3
 งานพัฒนา ฯ สบ.(อย.)
 ปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือเจ้าท่า จ.5

2.2 นายจตุพร จิตรภักดี....

เอกสารแนบ ๖ : ตัวอย่างบันทึกข้อความข้ออนุมัติปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม แผ่นที่ ๒

		-2-
2.2 นายจตุพร	จิตรภักคี	ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 2 งานพัฒนา ฯ สบ.(อย.)
2.3 นายวรรณะ	เฉลยนาค	ปฏิบัติหน้าที่ นายท้าย ลูกข้างประจำ ตำแหน่ง กะลาสี งานพัฒนา ฯ สบ.(อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ กะลาสี และนายท้ายเรือเจ้าท่า จ.5

2.4 นายสุรชัย นุ่มคื ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง กะลาสึ งานพัฒนา ฯ สบ.(อย.)

ปฏิบัติหน้าที่ กะลาสี และนายท้ายเรือเจ้าท่า จ.5

3. ให้เจ้าหน้าที่ตามรายชื่อต่อไปนี้ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ช่อมบำรุง เรือเจ้าท่า จ.5 เรือเจ้าท่า จ.405 และแบ็กโฮ แบนยาว อย.1 ที่จอดอยู่ หน้าวัดบางไผ่นาท ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คือ

3.1 นายทรงพมธ์	มณีกลัค	ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายช่างขุคลอกชำนาญงาน
		งานพัฒนา ๆ ศบ.(อย.)
		ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ควบคุมและซ่อมบำรุง
3.2 นาขอรรถพล	เขียวทอง	ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานควบกุมเรือขุค
		งานพัฒนา ฯ ศบ.(อย.)
		ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถขุด
3.3 นายทรงเคช	อยู่สอน	ลูกจ้างประจำ คำแหน่ง กะลาสี
		งานพัฒนา ๆ ศบ.(อช.)
		ปฏิบัติหน้าที่ กะลาสีและช่างเครื่องเรือเจ้าท่า จ.5 และ อย.1
3.4 นายไพๆเรย์	โสขุนทค	ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง กะลาสี
		งานพัฒนา ๆ ศบ.(อย.)
		ปฏิบัติหน้าที่ กะลาสีและช่างเครื่องเรือเจ้าท่า จ.5 และ อบ.1

เอกสารแนบ ๖ : ตัวอย่างบันทึกข้อความข้ออนุมัติปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม แผ่นที่ ๓

แบบสอบถามเพื่อสำรวจ

"ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับงานการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรื่อ"

(สำหรับประชาชน)

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับงานบริการขุดลอก และรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการขุดลอก และรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ ของ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน

"สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ" หมายถึง หน่วยที่คำเนินการเกี่ยวกับการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือและงาน เครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง

ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 - 8 มีหน้าที่ ปฏิบัติการขุดลอก บำรุงรักษาร่องน้ำการเดินเรือในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงรักษาเรือ เครื่องมือ เครื่องจักร และปกรณ์การขุดลอก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องมือการเดินเรือ

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะควกแก่ประชาชนในการติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขอคำแนะนำเรื่องใคได้หลายเรื่องพร้อมกัน ในคราวเดียว โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

ปัจจุบันสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ

ตั้งอยู่ที่ กรมเจ้าท่า

1278 ถ.โยธา แขวงตลาคน้อย

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์: 0-2233-7631 โทรสาร: 0-2273-9773

website: www.md.go.th

วัตถุประสงค์ของการสำรวจ

- 1. เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับงานบริการการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือในปัจจุบัน
- 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือให้สามารถสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ สูงสุดแก่ประชาชน

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปของบริเวณการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความ อนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	
กรุณาทำเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง 🗖 ที่ท่านต้องการเลือก	
1. ชื่อ	
 4. เกี่ยวข้องกับบริเวณการขุดลอกร่องน้ำ □ ทำการประมง (เรือประมง) □ เรือท่องเที่ยว □ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม 	□ ทำการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)□ ที่อยู่อาศัยใกล้จุดขุดลอก□ ผู้ใช้ประโยชน์ด้านอื่น
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปของบริเวณการขุดลอกและบำรุงรักษาร่	องน้ำ
 ท่านมีความพึงพอใจในการขุดลอกและรักษาร่องน้ำท 	างเดินเรือในครั้งนี้หรือไม่
🗆 พอใจมาก 🗆 พอใจปานกลาง	🗆 พอใจน้อย 🔲 ไม่พอใจ
 สภาพความตื้นเขินของร่องน้ำหลังการขุดลอก ผื้นเขินน้อย ผื้นเขินปานกลาง 	🗖 ตื้นเขินมาก
3. สภาพการกัดเซาะตลิ่ง หลังการขุดลอก กัดเซาะน้อย กัดเซาะน้อย กัดเซาะน้อย	. 🗖 กัดเซาะมาก

เอกสารแนบ ๗ : แบบสอบถามเพื่อสำรวจ "ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับงานการขุดลอก และรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ" (สำหรับประชาชน) แผ่นที่ ๒

4 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ								
ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)			
ประเภทของงานที่ให้ร	บริการ							
4.1 การแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแม่น้ำถำคลอง/ชายฝั่งทะเล								
4.2 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง			~					
4.3 การใช้ประโยชน์ในการคมนาคมทางน้ำ								
4.4 การใช้ประโยชน์ในการทำประมง/เกษตรกรรม								
4.5 การใช้ประโยชน์ในการอุปโภค/บริโภค								
4.6 ความเพียงพอของการขุดลอก								
4.7 ความสมบูรณ์/เรียบร้อย/หลังการขุดลอก								
୰୶୰୶୰୶୰୶୰୶୰୶୰୶୰୶୰୶୰								
จบแบบสอบถาม								

เอกสารแนบ ๗ : แบบสอบถามเพื่อสำรวจ "ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับงานการขุดลอก และรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ" (สำหรับประชาชน) แผ่นที่ ๓



บันทึกข้อความ

G	r่วนราชการ า	หน่วยปฏิบัติงานขุดลย	อกร่องน้ำ 00000 จังหวัด	00000				
ý	i 1 00000 / 0000		วันที่ 18 ตุราคม	2552				
l,2	รื่อง สรุปผลการปฏิ	บัติงานขุดลอกร่องน้ำ (00000000000 จังหวัด 000	0000				
1) 15	รียน หศบ.(00.)							
	ตามบันที่เ	าข้อความ ศูนย์พัฒนาแล	ะบำรุงรักษาทางน้ำที่ 0000	00000 คค 0317.	000/0000			
ឧ	งวันที่ 0000000 เรื่อง	ขออนุมัติเปิดหน่วยปฏิเ	บัติงานขุดลอกร่องน้ำ 000	00000 จังหวัด 00000	000 นั้น			
	บัคนี้การปฏิบัติงานได้เ เอกร่องน้ำ 000000000		น่วย 00000000 จึงขอส่งส	<mark>ชรุปผล</mark> การปฏิบัติงานๆ	ļA			
			งน้ำ 0000000 จังหวัด 00	00000 ในวันที่ 0000				
2		ว00000000000 ในวันที่		0003 nsnijek 255	2,			
	3. ପୂଜଗଡା	าตั้งแต่กม.ที่ 00000 ถึง	กม.ที่ 000000 🖫					
	•	ได้ระยะทาง		000	เมตร			
	•	ได้ปริมาณเนื้อดิน		000	เมตร³			
	•	ชนิดของเนื้อดินที่ขุด		ทราย/คืน/ศลศ 0000000				
	•	000	เมตร					
	•	ความลึกร่องน้ำ		000	เมตร			
	• ระยะเวลาปฏิบัติงาน				วัน			
	•	จำนวนเวลาปฏิบัติงาน	ı	000	ชั่วโมง			
	4. หยุดปฐิ]บัติงานขุดลอกในวันที่	00000000 2552					
			น้ำ 00000 จังหวัด 00000					
	6. ใช้เงินง	บประมาณ เป็นเงิน 00	0000 บาท พร้อมกันนี้ได้	้แนบเอกสารน้อยแล้ว จ่	วานวน 000 แต่			
	จึงเรียนมา	เพื่อโปรดทราบ						
2 เรียน	ม ผสบ.							
	เพื่อโปรดทราบและก	ารณาลงนามในร่าง	(นาย					
หนังสือดังแนบ เพื่อนำเรียนท่าน อจน. เพื่อ			วหน้าหน่วยปฏิบัติงานขุดถ	าอกร่องน้ำ 00000				
โปร	ดทราบต่อไปด้วย							
	(นาย)						
		าศับ.(00.)						
	วันที่ 00 (00000000 2522						

เอกสารแนบ ๘ : แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานขุดลอก แผ่นที่ ๑

	สำนั	ักพัฒนาแ ต	เะบำ รุงรัก ษ	ภทางน้ำ			
	ศูนย์พัฒ	มนาและบ้าง	รุงรักษาทาง	น้ำที่ 3 (ดชิ	ଁଷ)		
ปึงบประมาณ2553	ร่องน้ำพ่	 กเลียง แล้วีราไท โด	rewrels		ยเรื่อเจ้า	ไ ท่า ข.7 ,เร็กท่า	27
มาจากร่องน้ำพิติชา:	วันที่12	เดียนมิถุ	ทุนายาน	พ.ศ2552.			
ก็ งว่องน้ำ เท่าแท็ตมแล๊กไปแกาะเพยาย	วันที่14	เดือนมิถุ	ทุนายหน	พ.ศ2552			
ร ิ่นขุด.ร่องน้ำ หน่ห์สานได้อยใดใดและพราสม			-				
บุคบุด.ร่างน้ำ ต่นตีของได้จไปและละพยางง	วันที่4	เดือนพถ	ุศจิกายน .	พ.ศ2552			
ออกจากร่องน้ำ	วันที่	เดียน		พ.ศ	-		
ชนิดของเนื้อดินที่ขุด	ทราย	ท่อส่งดินยาว	, ทิ้งดินห่างจา	กปลายร่องน้ำ	136	นเคร	
จำนวนดินจากแผนที่ก่อนการ	รขุด (สพบ.ก	ารอก)			<u>.</u> 91	าบาศก์เมตร	
จำนวนดินจากแผนที่หลังการ	าขูด (สพบ.ก	ารอก)				บาศก์เมตร	
รายณะเชียด	เคือน				RIS	หมายเห	
	พฤศจิกายน	กรกฎาคม	มิถุนายน	พฤษภาคม	ปฏิบัติ จร ิง	สพบ.กำหนด	MAN IZLE
ค่าใช้สอย (บาท)							
	400 400 00	400 400 00	400 400 00	400 400 00	400 400 00		

ราสจะเล็สด		เดิ	อม	สสงาภ				
AIBREIGHN	พฤศจิกายน	กรกฎาคม	มิถุนายน	พฤษภาคม	ปฏิบัติ จร ิง	สพบ.กำหนด	หมายเหตุ	
<u>ค่าใช้สอย</u> (บาท)								
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก,พาหนะ	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00			
ค่าจ้างเหมาช่อมทำเรือชุด	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00			
ค่าจ้างเหมาลากจุง/	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00			
ค่าใช้สอยชื่น ๆ	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00			
รวมค่าใช้สอย (1)	492,492.00	492,492.00	492,492.00	492,492.00	492,492.00			
ค่าวัสดุ (บาท)								
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00			
ค่าวัสดุชื่น ๆ	8,900.00	25,648.00	100,000.00	50,000.00	56,478.00			
รวมค่าวัสดุ (2)	132,023.00	148,771.00	223,123.00	173,123.00	179,601.00			
ลื่น ๆ (บาท)								
ค่าตอบแทน (3)	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00			
ค่าจ้างรายวัน (4)	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00	123,123.00			
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1-4)	870,761.00	887,509.00	961,861.00	911,861.00	918,339.00			

รายละเอียด			เดือน		Hasin			
รายสะเดยต		พฤศจิกายน	กรกฎาคม	มิถุนายน	มกราคม	ปฏิบัติจริง	สพบ.กำหนด	หมายเหตุ
<u>การขุดลอก</u>								
บุคโดยวิธีต่อท่อส่งดิน	(81LJJ.)	123,467	123,467	123,467	123,467			
ขุดล งยุ้ง	(81LJJ.)	-	-	-	-			
ขุดโดยวิธี รถขุดแบ็คโฮ	(81L1x)	-	-	-	-			
จำนวนเที่ยว	(ขุด ถ งยุ้ง)	-	-	-	-			
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริง	(ชม ^{บาลี})	130 ³⁰	130 ³⁰	130 ³⁰	130 ³⁰			
ชั่วโมงไม่ปฏิบัติงานจริง	(ชม ^{บาลี})	130 ³⁰	130 ³⁰	130 ³⁰	130 ³⁰			
ระยะทางที่ชุด	(เทษง)	560	780	469	900			
จำนวนวันที่ชุดจริง	(1)	28	20	26	29			
จำนวนวันเดินทาง	(2)	-	-	-	-			
หยุดขุดเนื่องจากช่อมทำ	(3)	2	5	4	2			
หยุดขุดเนื่องจากภัยธรรมชาติ	(4)	1	-	-	-			
หยุดขุดเนื่องจากวันหยุดราชการ	(5)	-	-	-	-			
หยุดขุดเนื่องจากเหตุอื่น ๆ	(6)	-	5	1	-			
รวม วันปฏิกัติงาน	(1-6)	31	30	31	31			
<u>ผลประเมิบ</u> (สพบ. กรอก)								
- ค่าใช้จ่าย/รวมปฏิบัติงาน		บาท/วัน	-จำนวนดิน	<i>ค</i> ำนวนเที่ยว.			ลบม ∧ท ี่ยว	
- ค่าใช้จ่าย/วันชุดจริง		บาท/วัน		ปฏิบัติจริง/สพ				
- ค่าใช้จ่าย/ชั่วโมงปฏิบัติงาน		บาท/ชม.	- จำนวนดิน	จากแมนที่ ก่อ	น ชุด/ จากแผน	ที่หลังขุด		
- ค่าใช้จ่าย/ระยะทาง		บาท/เมตร	-ระยะทางรวมวันปฏิบัติงาน			เมต <i>ร/</i> วัน		
	ย/จำนวนดินบาท/ลบ.ม.			- ระยะทาง/วันทุดจริง				
- ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานจริง/สพบ.กำหนด			- ระยะทาง/ชั่วโมงปฏิบัติงาน					
- จำนวนดินรวมวันปฏิบัติงาน			- วันทุดจริง/รวมปฏิบัติงาน					
- จำนวนดิน/วันทุดจริง		ลบ.ม./วัน	- ชั่วโมงปฏิบัติงาน/วันทุดจริงขม./วัน					
- จำนวนดินทั่วโมงปฏิบัติงาน •		ลบ.ม./ชม.	-ระยะทางปฏิบัติจริง/สพบ.กำหนด					
- จำนวนดิน/ระยะทาง		ยกท\เทษง	- รวมวันปฏิบัติงานจริง/สพบ.กำหนด					

ภาคผนวก

แผนสำรองฉุกเฉิน

ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาร่องน้ำและการขุดลอกของศูนย์ พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ นั้นบางคราวมีอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ราบรื่น ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุและปัจจัยหลายด้านด้วยกัน ซึ่งพอสรุปสาเหตุของอุปสรรคในการทำงานและ แผนสำรองฉุกเฉินได้ดังนี้

- ๑. เกิดจากสภาพภูมิอากาศและคลื่นลม
- ๒. เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์การขุดเสียหรือชำรุดในขณะปฏิบัติงาน
- ๓. เกิดจากสาเหตุที่ไม่คาดคิดในขณะปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร

และอุปกรณ์

๔. เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๑. เกิดจากสภาพภูมิอากาศและคลื่นลม

สาเหตุนี้เกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นโดยทราบล่วงหน้าหรือไม่ทราบล่วงหน้าก็ ตาม

บางครั้งยากแก่การป้องกันเนื่องจากเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งสามารถป้องกันและบรรเทาได้โดย การใช้แผนสำรองฉุกเฉิน ดังนี้

- ๑.๑ ติดตามข่าวการพยากรณ์อากาศ และติดต่อประสานงานด้านข่าวสาร การ ป้องกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๒ เตรียมแผนการ วิธีการ และซักซ้อมการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกรณีมีเหตุ ฉุกเฉิน ไปยังที่ปลอดภัย
- ๑.๓ ซักซ้อมฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญ และมั่นใจในการปฏิบัติงานในกรณี ฉกเฉิน
- ๑.๔ เน้นความปลอดภัย (Safety First) เป็นอันดับแรก

๒. สาเหตุเกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์การขุดเสียหรือชำรุดในขณะปฏิบัติงาน

สาเหตุนี้อาจเกิดได้จากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ เกิดจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร และอุปกรณ์, เกิดจากการขาดการบำรุงรักษาตามระยะเวลาหรือชั่วโมงการใช้งาน, เกิดจากการ เกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิด เช่น แป็บไฮดรอลิครั่ว และ เกิดจากการประมาทเลินเล่อของ ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

การใช้แผนสำรองฉุกเฉินป้องกัน ได้แก่

๒.๑ เตรียมอุปกรณ์การซ่อมทำในส่วนที่คาดว่าจะเกิดการชำรุด ให้พร้อม ๒.๒ ฝึกฝนอบรมสร้างความชำนาญ และ การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติงาน การใช้ งานเครื่องจักร , เครื่องมือและอุปกรณ์

๓. เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

ที่เกิดกับเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ เหตุการณ์เช่นนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่เกิด อันตราย

ในขณะปฏิบัติงาน เรือชนหรือเรือรั่ว เป็นต้น การใช้แผนสำรองฉุกเฉินป้องกัน ได้แก่

๓.๑ การฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานทดแทนกันได้

๓.๒ วางแผนการเตรียมงานล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องซ่อมทำเรือที่ชำรุดหลายวัน

๔. เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอ

เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายใน การ

ซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้น การใช้แผนสำรองฉุกเฉินป้องกัน ได้แก่

- ๔.๑ วางแผนการใช้จ่ายที่ประหยัด และคุ้มค่าที่สุด
- ๔.๒ ตรวจเช็คเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมตลอดเวลา
- ๔.๓ ซ่อมทำทันที เมื่อมีการตรวจพบการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์